

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi szklarskie w obiektach CO-I na terenie Zamawiającego: przy ulicy Roentgena 5 i Wawelskiej 15

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Jedn. Miary	Planowana ilość	Cena netto za jednostkę	Wartość netto
1	Rozszklenie i szklenie szkłem float gr. 3 mm (szafek i gablot lekarskich) z uszczelkami o pow.do 0,50 m2	m2	20,0		
2	j.w. lecz o pow.powyżej 0,50 m2	m2	20,0		
3	Wymiana szyb zespolonych 1- komor. float 2*4 mm o pow. do 1,0 m2 w ramach i ściankach aluminiowych	m2	40,0		
4	Jw. lecz o pow. powyżej 1,0 m2		40,0		
5	Wymiana szyb zespolonych 1- komor. float 2*4 mm o pow. do 1,0 m2 w ramach i ściankach PCV	m2	40,0		
6	jw.lecz o pow. powyżej 1,0 m2	m2	40,0		
7	Rozszklenie i szklenie szkłem float gr. 6 mm ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych o pow. ponad 0,5 m2	m2	40,0		
8	Rozszklenie i szklenie szkłem float gr. 6 mm ram wystawowych stałych o pow. szyby do 2,0 m2	m2	40,0		
9	Rozszklenie i szklenie szkłem bezpiecznym klejonym (jedna warstwa folii) 33.1 klasy 02 ram metalowych o pow. szyb do 1,0 m2	m2	100,0		
10	Rozszklenie i szklenie szkłem bezpiecznym klejonym (jedna warstwa folii) 33.1 klasy 02 ram metalowych o pow. szyb powyżej 1,0m2	m2	100,0		
11	Rozszklenie i szklenie szkłem zbrojonym gr. 6 mm bezbarwnym ram metalowych o pow. szyby ponad 0,5 m2 (drzwi p.poż)	m2	60,0		
12	Rozszklenie i szklenie ram drewnianych zdejmowanych szkłem ornamentowym gr.4 mm (np. kora, szynszyla, picasso) o pow. szyby ponad 0,5 m2	m2	20,0		
13	Rozszklenie(szkło) i wypełnienie ram metalowych plexi gładkim bezbarwnym gr.6 mm	m2	60,0		
14	Rozszklenie(szkło) i wypełnienie ram drewnianych zdejmowanych (drzwi) plexi ornamentowym gr.4 mm	m2	40,0		

15	Elewacja - wymiana zbitych szyb elewacyjnych na szklenie szkłem plexi gr.6 mm (dopasowanie do istniejącej kolorystyki), z użyciem podestów wiszących,- 2 budynki do wys. 35 m	m2	120,0		
16	Foliowanie szyb folią matową (toalety, ścianki działowe, gabinety lekarskie)	m2	50,0		
17	Foliowanie szyb folią refleksyjną (grafit, brąz, srebrny)	m2	50,0		
18	Foliowanie szyb folią antywłamaniową P1	m2	20,0		
19	Foliowanie szyb folią bezpieczna 01	m2	200,0		
20	Foliowanie szyb folią dekoracyjną	m2	20,0		
21	Demontaż starej folii z okien z oczyszczeniem szyb z kleju	m2	10,0		
22	Szlifowanie szkła: czołowe + rantu szkła	mb	200,0		
23	Wymiana uszczelek przyszybowych i obwiedniowych w stolarni aluminiowej i pcv	mb	200,0		
24	Wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych bez kasety, tkaniny o ciepłych pastelowych kolorach do uzgodnienia z użytkownikiem, o różnym poziomie zaciemnienia z atestami higienicznym i niepalności	m2	100,0		
25	Wykonanie i montaż rolet materiałowych wewnętrznych w kasecie z prowadnicami, tkaniny o ciepłych pastelowych kolorach do uzgodnienia z użytkownikiem, o różnym poziomie zaciemnienia, z atestami higienicznym i trudnopalności	m2	160,0		
26	Wykonanie i montaż wertycali. Lamelle o szer. 127 mm, z szeroka gamą kolorystyczną do uzgodnienia z użytkownikiem, o różnym poziomie zaciemnienia, z atestami higienicznym i niepalności,	m2	60,0		
27	Wykonanie i montaż żaluzji aluminiowych wewnętrznych, szer. lameli 16/25 mm	m2	40,0		
28	Przycinanie drobnych elementów ze szkła float gr. 3÷4 mm z oszlifowaniem (np. szybki do kuwety 26*35 cm itp.)	m2	2,0		

Uwaga, Zamawiający zastrzega sobie:

1. Realizację sukcesywną w ciągu 24 miesięcy, bądź w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości w tym terminie, do czasu wykonania zamówienia , jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy.
2. Dokonywania zmiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu.